



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Caminhôdromo Municipal Viver Bem

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPOSANTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Erval Seco

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

PROPOSANTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Erval Seco

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memo de Cálculo
Caminhôdromo				
1.	SERVÍCIOS INICIAIS	-	-	
1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,00	(2,00x1,00) = 2,00 m²
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF. 10/2018	M	1.270,00	120,00+1.150,00= 1.270,00m²
1.2.	MEIO FIO	-	-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF. 06/2017	M3	138,00	(1.150x0,2x0,3) x 2 = 138,00m
1.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 09/2020	M2	494,00	(170x0,2)+(1.150x0,2x2)=484,00 m²
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	1.270,00	1.150+120= 1.270,00m
1.2.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF. 06/2016	M	1.200,00	50+1.150,00= 1.200m
1.3.	PASSEIO PÚBLICO	-	-	
1.3.1.	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	390,00	((1.150x2)+(120x2,5))x0,15= 390,00m³
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, COM BASE EM PÓ DE BRITA COM ESPESURA MÍNIMA DE 10 CM E ACESSIBILIDADE	M2	2.346,00	(1.150+1,8)+(120+2,3)= 2.346,00 m²
1.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DIRECIONAL E ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, COM BASE EM PÓ DE BRITA COM ESPESURA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE COM PISOTÁTIL DE ALERTA	M2	254,00	(1.150+0,2)+(120+0,2)= 254,00m²
1.4.1.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI, AF. 05/2021	UNIDADE	4,00	04 unidades
1.4.2.		M2	2,00	(1.00x1,00) + (1.00x1,00) = 2,00m²

Erval Seco/RS
Local

quinta-feira, 16 de dezembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Otto Geller
CREA/CAU: 190.861/RS
ART/RR: 11651565

Responsável Técnico
Nome: Otto Geller
CREA/CAU: 190.861/RS
ART/RR: 11651565