

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0) Prefeitura Municipal de Erval Seco	Caminhão Municipal Viver Bem
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	10-21 (DES.)	Caminhão	Erval Seco/RS
			BDI 1 25,50% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Caminhão									
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						368.225,22
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,00	250,00	BDI 1	313,75	627,50
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	1,270,00	0,45	BDI 1	0,56	711,20
1.2.			MEIO FIO						133.079,54
1.2.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_06/2017	M3	138,00	36,51	BDI 1	45,82	6.323,16
1.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_06/2020	M2	494,00	4,40	BDI 1	5,52	2.726,88
1.2.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	1.270,00	44,50	BDI 1	55,85	70.929,50
1.2.4.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016	M	1.200,00	35,26	BDI 1	44,25	53.100,00
1.3.			PASSEIO PÚBLICO						209.076,24
1.3.1.	SINAPI	96685	REATERRO MANUAL APLADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	380,00	36,81	BDI 1	46,20	18.016,00
1.3.2.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, COM BASE EM PO DE BRITA COM ESPESURA MÍNIMA DE 10 CM E	M2	2.346,00	64,89	BDI 1	81,44	191.059,24
1.4.			ACESSIBILIDADE						24.730,74
1.4.1.	Composição	03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DIRECIONAL E ALERTA DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, COM BASE EM PO DE BRITA COM ESPESURA MÍNIMA	M2	254,00	71,73	BDI 1	90,02	22.865,08
1.4.2.	Composição	01	RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL DE ALERTA	UNIDADE	4,00	350,08	BDI 1	439,33	1.757,32
1.4.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI AF_05/2021	M2	2,00	43,16	BDI 1	54,17	108,34

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Erval Seco/RS

Local

quinta-feira, 16 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Otto Geller

CREA/CAU: 190.851/RS

ART/RRT: 11651565