



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO	ARQUIBANCADA FRACA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	07-22 (DESS.)	ARQUIBANCADA EM CONCRETO E ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS AO ERVAL SECO	ERVAL SECO
			BDI 1 25,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			ARQUIBANCADA EM CONCRETO E ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS AO LADO DO PALCO NA PRAÇA DO MIGRANTE						53.193,18
1.1.			ARQUIBANCADA E PRISOS MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						1.803,08
1.1.0.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	93,15	10,53	BDI 1	13,22	1.231,44
1.1.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	6,41	71,04	BDI 1	89,18	571,64
1.2.0.1.	SINAPI	97824	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	1,22	87,65	BDI 1	110,04	134,25
1.3.			MURETAS DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO						35.991,99
1.3.0.1.	Composição	03	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	27,43	945,55	BDI 1	1.187,04	32.580,51
1.3.0.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M2	77,53	4,25	BDI 1	5,34	414,01
1.3.0.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAIS AF 08/2014	M2	77,53	27,10	BDI 1	34,02	2.637,57
1.3.0.4.	Composição	04	CAIAÇAÇÃO EM MEIO FIO	M2	77,53	3,90	BDI 1	4,90	379,90
1.4.			PISO DE CONCRETO (DEGRAU ARQUIBANCADA E ÁREA PLANA)						15.263,86
1.4.1.	Composição	01	CONCRETO USINADO COM FCK=20MPa, ESPESSURA DE 10,00 cm	m²	28,92	33,60	BDI 1	42,18	1.219,85
1.4.1.1.	Composição	01	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	M3	15,00	639,00	BDI 1	802,20	12.033,00
1.4.1.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	15,00	639,00	BDI 1	802,20	12.033,00
1.4.2.			PISO EM PAVER 20 / 10 / 6 (L/CH) NA COR VERMELHA						2.011,01
1.4.2.1.	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNIDA) PARA CONTRA-PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,64	690,29	BDI 1	741,05	474,27
1.4.2.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	15,90	76,99	BDI 1	96,65	1.536,74

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ERVAL SECO
Local
quinta-feira, 8 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: OTTO GELLER
CRENCAL: 190.861RS
ART/RRT: 12120216



